EMELETI ALAPRAJZ M 1: 50
TERVEZETT ÁLLAPOT

EMELET:			
401	lépcsőház		20,59 m²
403	padlás feljáró	cementlap	2,20 m²
ISKOLA:			
402	közlekedő	zsíros gres 30x30	61,52 m
404	fejlesztő szoba	laminált parketta	17,70 m²
405	igazgatói iroda	laminált parketta	16,52 m²
406	tantestületi iroda	csh.parketta	16,76 m²
407	tanterem	csh.parketta	26,04 m²
408	tanterem(lemezes vezeti rá	csh.parketta	50,13 m²
409	tanterem	csh.parketta	50,13 m²
410	tanterem	csh.parketta	56,92 m²
411	tároló	cementlap	2,75 m²
412	zuhanyozó	cementlap	1,15 m²
413	személyzeti wc	cementlap	2,14 m²
414	fiú wc előtér	mettlachi	1,14 m²
415	fiú mosdó	mettlachi	2,38 m²
416	fiú wc1	mettlachi	0,94 m²
417	fiú wc2	mettlachi	1,34 m²
418	közlekedő	mettlachi	7,15 m²
419	lany wc et.	mettlachi	1,59 m²
420	lany mosdó közlekedő	mettlachi	3,59 m²
421	lány wc1	mettlachi	0,85 m²
422	lany wc2	mettlachi	0,80 m²
423	lany wc3	mettlachi	1,03 m²
424	öltöző	linoleum	33,73 m²
425	étkező ter	kőlap	60,16 m²
426	kezmoso	kőlap	5,20 m²
427	szem. előtér	keramia	4,29 m²
428	szem. mosdó	keramia	3,36 m²
429	szem. zuhany	greslap	1,74 m²
430	szem. wc	keramia	1,59 m²
431	szem. öltöző	pvc	2,80 m²
432	fogyasztói mosogató	keramia	5,90 m²
433	tálalókonyha	keramia	5,02 m²
434	előtér	pvc	5,05 m²
435	raktar	pvc	5,77 m²
EMELETI SZINT ISKOLA összesen:			457,16 m²

JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő külső teherhatároló falszerkezetek
- Meglévő válaszfal szerkezetek
- P1 — ÚJ szerkezet : RIGIPS tűzvédelmi lezáras A1 REI 60
- F2 — ÚJ szerkezet : RIGIP tűzvédelmi lezáras A2 REI 60
- F3 — ÚJ szerkezet : RIGIP válaszfal
- Tervezési terület határa

P1 — ÚJ szerkezet : RIGIPS tűzvédelmi lezáras A2 REI 60 rétegrendje
- 2 rtg 1,25 cm tűzgátló gipszkarton burkolat
- 5 cm CW 50 bordavas , borsa közökben 5 cm ásványgyapot kitöltés 50 kg/m³
- 2 rtg 1,25 cm tűzgátló gipszkarton burkolat

F2 — ÚJ szerkezet : RIGIPS tűzvédelmi lezáras A2 REI 60 rétegrendje
- 2 rtg 1,5 cm tűzgátló gipszkarton burkolat
- 5 cm CW 50 hátsó oszlopvázas bordavas , borsa közökben 5 cm ásványgyapot kitöltés 50 kg/m³

F3 — ÚJ szerkezet : RIGIPS válaszfal
- 2 rtg 1,25 cm impregnált gipszkarton burkolat
- 5 cm CW 50 bordavas , borsa közökben 5 cm ásványgyapot kitöltés 50 kg/m³
- 2 rtg 1,25 cm impregnált gipszkarton burkolat

Almenő vedő terasz FUGDESZTETT TUZGÁTLÓ ALMENNYEZET készítése (fém vázszerkezetben , függőlegesesen)
- 2 rtg 1,25 cm MASTERPLAST NORGIPS GKF tűzgátló gipszkarton burkolat
- 40 mm ásványgyapot hőszigetelés min. 49 kg/m³ testsűrűségű

SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL

Szép Otthon ' 97 Mérnöki Iroda Kft 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19. Tel./Fax:(06-1) 422-0000 e-mail: szepotthon97@szepotthon.hu	MEGRENDELŐ: BUDAPESTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2040 Budaörs, Szabadság út 134.	DÁTUM: 2015.04/11
HELYSZÍN: 2040 BUDAÖRS, TEMPLOM TÉR 12.	BUDAPESTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYI EGYSÉG EGÉSZSÉGES ÉLMÉNYTERÉNYEK FEJLESZTÉSE TERVE	RAJZSZÁM: E-1
TERVFAJTA: ÁTALAKÍTÁSI TERV	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ: GÉPÉSZ TERVEZŐ:	LÉPTÉK: M=1:50
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: VARGA KATALIN É 13-0463	SZABÓ LÁSZLÓ T-17-1457	GADOR KATALIN MK-01-0445	DÁTUM: 2015. 04.
KÖZMŰVESÍTÉSI TERVEZŐK: Pernyeiné Hubián Anyakos Kft.	TŰZVÉDELEM: Blaha Norbert SM-OLF-V-0772/2013.	ELLÁTÁSTECHNIKAI TERVEZŐ: SZEBLAN ISTVÁN M-01-0994	